

Gmina Bieliny

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja miejsca martyrologii okresu II - ej wojny światowej zlokalizowanego w Bielinach na
działce nr ewid. 713/7
ADRES INWESTYCJI : Bieliny
INWESTOR : Gmina Bieliny
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Katarzyna Brzozowska
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2019

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Przygotowanie terenu wokół pomnika			
1	KNR 2-21	Wysprzążenie terenu wokół kapliczki	m ³		
d.1	0101-01 analogia	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-21	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.1	0101-04 analogia	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2	45000000-7	Roboty ziemne			
3	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
d.2	0310-02	0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
4	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I- II; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m ZASYPKA PIASKIEM	m ³		
d.2	0320-0401	0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
5	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.2	0236-02	0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
6	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²		
d.2	0505-02	3.63	m ²	3.630	
				RAZEM	3.630
3	45000000-7	Prace demontażowe			
7	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.3	0212-02	3.9	m ³	3.900	
				RAZEM	3.900
8	kalkulacja d.3 własna	Demontaż betonowej kapliczki o wym. 67*32*135 cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalkulacja d.3 własna	Demontaż postumentu tablicy o wym. 114*19*117 cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45000000-7	Prace fundamentowe			
10	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.4	0201-01	2.72	m ³	2.720	
				RAZEM	2.720
11	KNR 2-02	Nakrywy ścian o średniej grubości płyty 7 cm	m ²		
d.4	0219-05	5.84	m ²	5.840	
				RAZEM	5.840
12	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
d.4	0290-01	0.26	t	0.260	
				RAZEM	0.260
5	45000000-7	Prace tynkarskie			
13	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - tynk stylizowane na kamień	m ²		
d.5	0902-01	3.99	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
6	45000000-7	Prace montażowe			
14	kalkulacja d.6 własna	Renowacja kamiennej tablicy o wym. 67*32*135 cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalkulacja d.6 własna	Montaż kamiennej tablicy o wym. 67*32*135 cm po renowacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalkulacja d.6 własna	Renowacja kamiennej tablicy o wym. 114*19*117 cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	kalkulacja d.6 własna	Montaż postumentu tablicy o wym. 114*19*117 cm po renowacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalkulacja d.6 własna	Montaż podstawy po znicz	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	45000000-7	Zagospodarowanie terenu			
19	KNR 2-01 d.7 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
		1.21	m ²	1.210	
				RAZEM	1.210
20	KNR 2-21 d.7 0302-03	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m bukszpan 22	szt.		
			szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
21	KNR 2-21 d.7 0701-01 analogia	Pielęgnacja krzewów - bukszpan	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
22	KNR 2-21 d.7 0708-01	Zabezpieczenie na okres zimowy krzewów	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
23	KNR 2-21 d.7 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
		1.21	m ²	1.210	
				RAZEM	1.210
8	45000000-7	Roboty nawierzchniowe			
24	KNR 2-31 d.8 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		5.24	m ²	5.240	
				RAZEM	5.240
25	KNR 2-31 d.8 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		5.24	m ²	5.240	
				RAZEM	5.240
26	KNR 2-31 d.8 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		5.24	m ²	5.240	
				RAZEM	5.240
27	KNR 2-31 d.8 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm Krotność = 0.5	m ²		
		5.24	m ²	5.240	
				RAZEM	5.240
28	KNR 2-02 d.8 2111-01	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - płyty matowe, satynowe o grub. 3 cm	m ²		
		3.91	m ²	3.910	
				RAZEM	3.910
29	KNR 2-02 d.8 2111-01	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - - płyty groszkowe, o grub. 3 cm	m ²		
		1.33	m ²	1.330	
				RAZEM	1.330
30	KNR 2-31 d.8 0204-01	Opaska z kamienia lub żwiru	m ²		
		2.62	m ²	2.620	
				RAZEM	2.620
31	KNR 2-31 d.8 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		13.69	m	13.690	
				RAZEM	13.690
32	KNR 2-31 d.8 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		13.69	m	13.690	
				RAZEM	13.690